

VOCI DI CAPITOLATO PER LOCULI ESEGUITI CON TECNOLOGIA ARBLOC

- Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento 3,25 a resistenza caratteristica Rck 300 compreso noleggio autopompa, opportunamente additivato per un effetto fluidificante tale da ridurre nella lavorazione il rapporto A/C, conferire alla massa una maggiore compattezza, una elevata resistenza agli agenti aggressivi ed eliminare le porosità capillari.
Il getto sarà eseguito a strati di limitato spessore e sarà opportunamente vibrato.
Il piano delle solette sarà inclinato verso l'interno di cm 5, secondo la normativa vigente.
Le superfici non dovranno presentare asperità.
Le superfici del prospetto devono presentare una perfetta verticalità e complanarità per una buona posa del rivestimento lapideo.
- Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata da ad aderenza migliorata.
Dovrà essere rispettato lo spessore del copriferro di cm 4 per i setti e le solette.
- Fornitura e posa in opera di distanziatori in plastica (due per loculo) l=cm 200 per spessore del muro copriferri delle solette di cm 4. Essi dovranno essere in grado di sopportare il peso degli operai durante le fasi di lavorazione.
- Fornitura e posa in opera muraletti in legno per il contenimento del calcestruzzo di setti e solette e per alloggio dell'impianto elettrico votivo che risulterà sotto traccia.
- Fornitura a noleggio e posa in opera di casseforme in polistirolo ad alta densità, a forma di parallelepipedo e **conicità** sul fondo di cm 3, estraibili e riutilizzabili, complete di teli di avvolgimento, estrattore elettrico a norma CE.

tipo ARBLOC / arbloc